

**ANEXO V B**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

**RESUMO SINTÉTICO DA OBRA**

<b>OBRA :</b>	<b>PRAÇA DA MULHER</b>
<b>LOCAL:</b>	<b>LAURO DE FREITAS - BAHIA</b>
	<b>SINAPI: 02/2022</b>

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>
	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>-</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
2	SERVIÇOS INICIAIS	
3	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA	
4	LIMPEZA DA ÁREA/DEMOLIÇÕES	
5	TERRAPLANAGEM	
6	PAVIMENTAÇÃO	
7	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	
	COBERTURA	
	PINTURA	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	

## ANEXO V B



### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

**OBJETO:** PRAÇA DA MULHER

**LEIS SOCIAIS:** 85,04%

**DATA BASE:** 02/2022

**BDI :** 29,79%

**REV.:** 0

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	A EXECUTAR		
				QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
<b>TOTAL: R\$</b>						-
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>R\$ -</b>
1.1	SEINFRA 001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00		R\$ -
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>R\$ -</b>
2.1	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00		R\$ -
2.2	SEINFRA 003	TRANSPORTE PARA CONTAINER INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	UN	1,00		R\$ -
2.3	SEINFRA 004	LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO	UN	1,00		R\$ -
2.4	SEINFRA 006	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00		R\$ -
2.5	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	117,03		R\$ -
<b>3</b>		<b>SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>				<b>R\$ -</b>
3.1	SEINFRA 007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00		R\$ -
3.2	SEINFRA 108	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA DE 8 A 10MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES (0,60 X 0,40)M2, INCLUSIVE REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	UN	4,00		R\$ -
<b>4</b>		<b>LIMPEZA DA ÁREA/DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ -</b>
4.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	136,18		R\$ -
4.2	SEINFRA 012	REMOÇÃO DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA	M2	438,47		R\$ -
4.3	98527	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00		R\$ -
4.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	256,45		R\$ -
4.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.538,89		R\$ -
4.6	SEINFRA 020	TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROVENIENTE DE BOTA-FORA EM ATERRO LICENCIADO	M3	256,45		R\$ -
4.7	SEINFRA 060	REMOÇÃO BANCO DE CONCRERO SEM APROFEITAMENTO	UNID	5,00		R\$ -
4.8	SEINFRA 061	REMOÇÃO DE MASTRO METÁLICO	UN	4,00		R\$ -
4.9	SEINFRA 063	REMOÇÃO DE PLACA DE CONCRETO	UN	1,00		R\$ -
4.10	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,66		R\$ -
4.11	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	28,80		R\$ -
4.12	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	44,00		R\$ -
<b>5</b>		<b>TERRAPLANAGEM</b>				<b>R\$ -</b>
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,46		R\$ -
5.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,73		R\$ -
5.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	23,08		R\$ -
5.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	228,47		R\$ -
5.5	SEINFRA 020	TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROVENIENTE DE BOTA-FORA EM ATERRO LICENCIADO	M3	23,08		R\$ -
<b>6</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ -</b>
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,98		R\$ -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

OBJETO: PRAÇA DA MULHER

LEIS SOCIAIS: 85,04%

DATA BASE: 02/2022

BDI : 29,79%

REV.: 0

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	A EXECUTAR		
				QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
<b>7</b>		<b>URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO</b>				<b>R\$ -</b>
7.1	SEINFRA 013	FORNEC./ASSENT. DE PISO TACTIL DIRECIONAL, 25 X 25 CM	M2	28,30		R\$ -
7.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	136,18		R\$ -
7.3	SEINFRA 009	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO	UNID	2,00		R\$ -
<b>8</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>R\$ -</b>
8.1	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	M2	92,31		R\$ -
8.2	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇA DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	92,31		R\$ -
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>				<b>R\$ -</b>
9.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021	M	216,47		R\$ -
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	10,00		R\$ -
9.3	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	M2	19,78		R\$ -
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ -</b>
10.1	13138/ORSE	ABRIGO P/ PONTO DE ÔNIBUS, TIPO CHALÉ (MODELO 01), CONCRETO ARMADO FCK=35MPA, DIMEN. H=2,80M, L=3,80M, C=1,80M, BANCO 2,80X0,40X0,08M, PLACA INDICATIVA C/ INSCRIÇÃO EM BAIXO RELEVO. INCLUSAS A MONTAGEM E	UNID	1,00		R\$ -
10.2	SEINFRA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE 50 L	UN	4,00		R\$ -
10.3	SEINFRA 021	BANCO FIXO EM AÇO GALVANIZADO COM ASSENTO EM MADEIRA REDONDO ALTURA DE 80 CM DIAMETRO 35 CM	UN	3,00		R\$ -
<b>11</b>		<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>R\$ -</b>
11.1	SEINFRA 008	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	694,28		R\$ -